

voci	lavorazioni	prezzi
1	Realizzazione di muri di contenimento per la stabilizzazione delle rampe da realizzare per lo svuotamento in quota rispetto al cassone. Competo di casseri, getto, ferro e tutto quanto previsto per dare l'opera finita a regola d'arte. Compresa la realizzazione di rampe di accesso alla piattaforma in elevazione, da realizzarsi in CA per lunghezza 4,5 m pendenza 20% sino al raggiungimento di un'altezza di 1,00 m compreso cordolo di fondazione, muro in CA, soletta in CA, pavimento in battuto di cemento e parapetti in ferro da posizionare nella sezione piana a protezione del vuoto sui cassoni	5.000,00 €/cad
2	<i>pavimentazione aree CRR :</i>	
2.a	Realizzazione di piazzale in asfalto, compreso scoticamento e sbancamento superficiale del terreno, smaltimento, oneri di accesso alle discariche, riporto di massiccata, fornitura di stabilizzato per cm 15, binder da 5 cm e tappetino di usura da 3 cm e tutto quanto necessario a dare l'opera a regola d'arte	25,00 €/mq
2.b	Realizzazione di piazzale con platea in CA spessore 15 con corazzatura superficiale, compreso scoticamento e sbancamento superficiale del terreno, smaltimento, oneri di accesso alle discariche, riporto di massiccata, fornitura di stabilizzato per 15 cm e platea in CA da 15 cm con corazzatura e tutto quanto necessario a dare l'opera a regola d'arte	50,00 €/mq
3	<i>recinzioni aree CRR :</i>	
3.a	Realizzazione di recinzioni perimetrali, con rete metallica elettrosaldata tassellata al muro di cinta, recinzione sovrastante il muretto con pannelli modulari in grigliato elettroforgiato h. 1,50 m compresa fornitura e posa di cancello scorrevole in grigliato elettroforgiato. compresa ogni lavorazione per dare l'opera completa a regola d'arte.	30,00 €/ml
3.b	Realizzazione di muro perimetrale in cls h. 0,8 m da sovrastare con rete metallica elettrosaldata. Compresi casseri e tutto quanto necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.	80,00 €/ml
3.c	fornitura e posa in opera di cancello di accesso al CRR con apertura scorrevole e manuale in rete metallica elettrosaldata come per le recinzioni coprensivo di tutto quanto necessario per dare l'opera finita e a regola d'arte	3.800,00 €/cad
4	Realizzazione fornitura ed installazione di sistema di controllo e regolamentazione degli accessi sia in ingresso che in uscita dalla piattaforma Ecologica	18.000,00 €/cad
5	Rifacimento della viabilità di accesso, compreso scarifica, smaltimento, oneri di accesso alle discariche autorizzate, pulizia del piano di posa, emulsionante e nuovo tappetino di usura da 3 cm e tutto quanto necessario a dare l'opera finita e a regola d'arte	12,00 €/mq
6	Realizzazione di impianto elettrico generale compreso quadro elettrico e tutte le apparecchiature per dare l'opera finita a regola d'arte, compresa la realizzazione dell'allaccio	15.000,00 €/cad
7	realizzazione del sistema di smaltimento delle Acque Meteoriche, compresa la realizzazione di impianto di trattamento acque prima pioggia e relativa pratica per il rilascio dell'autorizzazione AATO	40.000,00 €/cad
8	realizzazione di tettoia ed uffici, compresi tutti i lavori edili, opere strutturali ed impiantistiche per dare l'opera finita a regola d'arte.	750,00 €/mq
9	Installazione e fornitura di sistemi di pesatura completo di qualsiasi opera per dare il lavoro finito a regola d'arte	18.000,00 €/cad
10	Realizzazione dell'impianto di illuminazione interna del centro di raccolta compresa fornitura ed installazione di pali, compreso basamento e cavidotti di risalita, compresa ogni lavorazione per dare l'opera completa a regola d'arte.	15.000,00 €/cad
11	Realizzazione ed installazione di impianto di videosorveglianza, compresa la fornitura di pc e software per la gestione dell'impianto di videosorveglianza, compreso tutto quanto previsto per dare l'opera finita a regola d'arte.	10.000,00 €/cad
12	Fornitura e posa segnaletica e cartellonistica necessaria alla organizzazione e gestione del centro di raccolta.	2.500,00 €/cad
13	Lavori di sistemazione delle aree a verde e fornitura e posa di siepi sempreverdi altezza pianta da trapiantare minimo 1,20 m	5.000,00 €/cad