

REGIONE LOMBARDIA
PROVINCIA DI BRESCIA



COMUNE DI ROVATO

SUAP COROXAL in variante al PGT

ai sensi dell'art. 8 DPR 160/2010

COMMITTENTE

COROXAL SRL

Sede: Via Industriale, 8 25035 Ospitaletto (Bs)
P.IVA 03306280177

COMPONENTE URBANISTICA

Tavola numero

All. 05

Titolo

Riscontro contributi VAS

Fase

Valutazione Ambientale Strategica - riscontro ai contributi pervenuti

Data

Dicembre 2023

Revisione

-

PROGETTISTI

COMPONENTE EDILIZIA

Geom. Santo Zampedrini
Ing. Cesare Zampedrini
Arch. Maria Zampedrini

Studio Tecnico



VIA L. RIZZO, 20 - 25125 BRESCIA
Tel 030220724 Fax 0302477063
e-mail: studio@zampedrini.it
www.zampedrini.it

COMPONENTE URBANISTICA E VAS

PIANO zero p r o g e t t i

S.R.L. STP

Ing. Cesare Bertocchi
Arch. Cristian Piovaneli
Plan. Alessandro Martinelli
Ing. Ilaria Garletti

P.IVA: 04259650986
Tel. 030 674924
indirizzo: via Palazzo, 5; Bedizzole (BS); 25081
Mail: info@pianozeroprogetti.it
PEC: pianozeroprogettisrilstp@legalmail.it

COLLABORATORI

Pian. Alessio Rossi
Pian. Marco Piantoni
Ing. Francesco Botticini

COMPONENTE AMBIENTALE

Dott. Agronomo Mauro Guerrini

RISCONTRO CONTRIBUTI PERVENUTI IN VAS

A seguire si propone una sintetica disamina dei contributi pervenuti durante il percorso di Valutazione Ambientale Strategica

FERROVIENORD SpA - Protocollo N. 41928/2023 del 25.09.2023

Tenuto conto che il progetto di SUAP è esterno alla fascia di rispetto di cui al DPR 753/80 art. 49, non vengono proposte osservazioni.

SOPRINTENDENZA – MINISTERO DELLA CULTURA - Protocollo N. 45511/2023 del 16/10/2023

Si è provveduto ad attivare gli approfondimenti necessari afferenti il profilo archeologico.

PROVINCIA DI BRESCIA - Protocollo N. 47950/2023 del 30/10/2023

Il contributo provinciale ha toccato diversi aspetti:

- *parcheggio pertinenziale a sud del lotto e volume di laminazione delle acque meteoriche*
si è fornito adeguato riscontro in merito alla scelta effettuata e alla sua conferma; in particolare emerge che tale scelta risulta giustificata quindi dai seguenti elementi:
 - eccessiva cautela e sovrastima delle necessità reali nel garantire un volume di laminazione pari al volume minimo previsto dal Regolamento;
 - lo stoccaggio delle acque sul piazzale è un sistema che non presenta alcuna criticità dal punto di vista normativo;
 - il calcolo della portata di dispersione è stato effettuato utilizzando, in maniera cautelativa, una permeabilità decisamente inferiore a quella misurata.
- *recinzione*
La soluzione progettuale ha trapiantato sia agli obiettivi di naturalità ed ecosistemici sia alle necessità aziendali; in tal senso sono state previste mitigazioni anche esterne volte a sopperire la difficoltà comunicativa fra le due strutture ecosistemiche.

CONSORZIO DI BONIFICA OGLIO MELLA - Protocollo N. 48423/2023 del 02/11/2023

Il Consorzio nulla rileva per quanto di competenza provvedendo altresì a fornire alcune indicazioni operative in merito alle fasce di rispetto del reticolo ed alla eventuale necessità di spostamento dei tracciati.

ARPA LOMBARDIA - Protocollo N. 48423/2023 del 02/11/2023

Il parere è articolato e tocca diversi argomenti:

- *rapporto ambientale, linee Guida ISPRA*
il Rapporto ambientale ha puntualmente affrontato i temi posti anche in aderenza alle linee guida richiamate;
- *modifiche apportate al progetto*
Il progetto di SUAP si compone di due aspetti:
 - variante urbanistica
 - funzioni produttive introdotteAl riguardo preme specificare che sono stati condotti gli approfondimenti necessari e che l'attività sarà soggetta alle autorizzazioni previste dalla normativa vigente volta, tra le altre cose, alla tutela della salute umana e dell'ambiente; in tal senso la documentazione afferente il ciclo produttivo proposto è agli atti degli enti competenti come modifica non sostanziale AIA che ne ha indagato i

potenziali impatti nonché le modifiche apportate per comparto ambientale interessato (aggiornamento quadro degli scarichi, emissioni in atmosfera di progetto, valutazione previsionale d'impatto acustico).;

- *reticolo e fascia di rispetto del reticolo e opere di mitigazione*
Si rimanda al parere favorevole reso dal Consorzio e vengono richiamati i contenuti della relazione agronomica che accompagna il progetto e le valutazioni condotte.
- *obiettivi di sostenibilità*
In merito alle osservazioni riguardanti gli obiettivi di sostenibilità si rappresenta come nel RA e nella documentazione presentata a supporto (e.g. relazione agronomica, relazione di invarianza idraulica) tali aspetti risultino adeguatamente trattati, in particolare:
 - OS1: il progetto di inserimento ecologico-ambientale e di mitigazione produrrà nuove unità ambientali con un valore ecologico pari a 44.520 m2 equivalenti, sufficienti a compensare la perdita ecologica prevista dall'AT stimata in 39.128,49 m2 equivalenti;
 - OS2: il progetto non prevede l'introduzione di nuovi punti emissivi a meno di un centro di lavoro considerato dalla normativa emissione "scarsamente rilevante" o l'incremento del traffico indotto. Non ci si attende quindi una variazione della ricaduta di polveri e PM10 sui ricettori individuati;
 - OS3: il progetto di invarianza idraulica ed idrologica prevede la realizzazione degli interventi idonei a garantire il rispetto di quanto previsto dalla normativa;
 - OS4: il progetto non determinerà incrementi di traffico sulle arterie stradali circostanti in quanto non viene modificata la capacità produttiva dell'impianto o richieste materie prime aggiuntive per la realizzazione delle lavorazioni previste. L'efficientamento del sistema di approvvigionamento delle materie prime e di gestione del prodotto finito determinerà invece un efficientamento dei trasporti con una riduzione del numero di mezzi pesanti in arrivo all'impianto. Tale riduzione risulta in questa fase difficilmente quantificabile e non è stata quindi, cautelativamente, considerata nelle valutazioni effettuate;
 - OS5: il nuovo assetto edile ed impiantistico non provoca modifiche sostanziali sia allo stato di rumore residuo che allo stato di fatto, o comunque tali da rientrare nei limiti normativi; anzi il nuovo stabile offre una schermatura passiva alle sorgenti acustiche presenti nello stato di fatto, abbassandone i livelli di rumore e risolvendo in parte le criticità rilevate in sede di collaudo dell'attuale assetto impiantistico.

ATS BRESCIA - Protocollo N. 49242/2023 del 08/11/2023

Il contributo ha toccato i seguenti aspetti:

- *aggiornamento zonizzazione acustica*
Viene fatto espresso richiamo dell'art. 4 della LR 13/2001 che indica quali siano gli adempimenti necessari.
- *opere di mitigazione acustica*
Per quanto riguarda l'impatto acustico derivante dall'attività esistente si ribadisce l'impegno dell'Azienda ad operare con porte e finestre chiuse nei limiti delle necessità operative. Le valutazioni effettuate hanno consentito di evidenziare come il nuovo stabile offre una schermatura passiva alle sorgenti acustiche presenti nello stato di fatto, abbassandone i livelli di rumore e risolvendo in parte le criticità rilevate in sede di collaudo dell'attuale assetto impiantistico.
Il nuovo assetto edile ed impiantistico non provoca, inoltre, modifiche sostanziali sia allo stato di rumore residuo che allo stato di fatto, o comunque tali da rientrare nei limiti normativi.